

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΕΡΓΟ: "Διαμόρφωση τμήματος  
περιβάλλοντος χώρου  
κλειστού Τ9 στους Κωστακικούς  
(ΣΑΤΑ)"**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **ΓΕΝΙΚΑ:**

Το έργο περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση, ανάντι και κατάντι, του τεχνικού (γεφυριού) που βρίσκεται στην είσοδο του γηπέδου όπου έχει κατασκευασθεί από το Δήμο μας το νέο κλειστό Γυμναστήριο Τ9 στους Κωστακικούς και τον καθαρισμό και μερική διαμόρφωση του αύλακα στο σημείο αυτό για τη βελτίωση της ορατότητας της στροφής. Επίσης περιλαμβάνει την επανακατασκευή τμήματος και ολοκλήρωση της περιφράξης στην βορειοανατολική πλευρά του γηπέδου.

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου.

### **ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

#### **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ**

Καθαρισμός και διαμόρφωση του αύλακα ώστε να υπάρχει επαρκής ορατότητα στην στροφή πριν την είσοδο στο γήπεδο.

Καθαρισμός στο εσωτερικό του υπάρχοντος τεχνικού.

Εκσκαφές στον αύλακα για την επέκταση ανάντι και κατάντι του υπάρχοντος τεχνικού, προκειμένου για την επέκταση αυτού.

Κατασκευή εξυγίανσης στις θέσεις επέκτασης του τεχνικού.

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος μετά την επέκταση του τεχνικού.

Καθαίρεση τμήματος υπάρχουσας περιφράξης και οι απαραίτητες εκσκαφές και διαμορφώσεις για την επανακατασκευή αυτής.

Μικρή εκσκαφή προκειμένου για την κατασκευή της βάσης της πόρτας εισόδου.

#### **Σκυροδέματα**

Θα κατασκευασθεί εξομαλυντική στρώση για την επέκταση του τεχνικού, με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Η βάση της πόρτας εισόδου θα κατασκευασθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Θα κατασκευασθεί το τεχνικό καθώς και οι πλάκες πρόσβασης σε αυτό, με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Για την σύνδεση των νέων τμημάτων του τεχνικού με το παλαιό θα τοποθετηθούν βλήτρα Φ20 και οι οριζόντιοι αρμοί θα σφραγιστούν με ελαστομερή ασφαλική μαστίχη εν θερμώ.

Το τεχνικό θα μονωθεί εξωτερικά με διπλή ασφαλική επάλειψη.

Τέλος θα κατασκευασθεί η βάση της περιφράξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

### Τεχνικά Έργα

Θα κατασκευασθεί νέα μεταλλική θύρα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους στην είσοδο του γηπέδου.

Για την επανακατασκευή της περίφραξης θα χρησιμοποιηθούν σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ2" τοποθετημένοι ανά 2μέτρα και θα τοποθετηθεί δικτυωτό έλασμα οπής 10Χ4 cm και αγκαθωτό γαλβανισμένο σύρμα σε τρεις σειρές.

### Σήμανση - Ασφάλιση

Στο σημείο της στροφής θα τοποθετηθεί σύστημα αναχαίτισης οχημάτων και πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων.

### **ΔΑΠΑΝΗ:**

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 84.400,00€ μαζί με το ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους έχει προβλεφθεί, για την κατασκευή του παραπάνω έργου, ο Κ.Α. 30-7311.003 (ΣΑΤΑ) με πίστωση 50.000,00€.

Άρτα, 2/05/2017

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος  
Τεχνικών Έργων και Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Αγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Αγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός