

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά: Πρόκειται για κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη (Βαλαώρα). Το μήκος των τμημάτων προς πεζοδρόμηση, είναι περίπου 880,0 μ.μ. και το πλάτος κυμαίνεται από 0,80 μ. έως 3,00 μ. Συγκεκριμένα και όπως φαίνεται και στον χάρτη του σχήματος 1 η κατασκευή αφορά την πεζοδρόμηση:

- 1) της οδού Στρατώνος (αρχίζοντας από το Ο.Τ. 318) και φθάνει μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Άρη Βελουχιώτη και
- 2) της οδού Άρη Βελουχιώτη μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Κομμένου.

Σημερινή κατάσταση: Πολλά τμήματα πεζοδρομίων των οδών Στρατώνος και Άρη Βελουχιώτη, αποσπασματικά και έμπροσθεν κάποιων ιδιοκτησιών, είναι πλήρως κατασκευασμένα με επίστρωση από γκρίζους κυβόλιθους. Οι πεζοδρομήσεις αυτές θα αφεθούν ως έχουν. Ακόμη, 1) τα κράσπεδα σε όλο το μήκος της μελέτης είναι κατασκευασμένα και 2) σε πολλά τμήματα της μελέτης, υπάρχει κατασκευασμένο δάπεδο πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.

Ειδικά: Η μελέτη λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και εκεί όπου υπάρχει δάπεδο σκυροδέματος αυτό επιστρώνεται με κυβόλιθους, στα τμήματα εκείνα όπου δεν υπάρχει επίστρωση. Οι κυβόλιθοι θα είναι γκρίζοι ή χρωματιστοί (κόκκινοι ή κίτρινοι), τοποθετημένοι σε ελεύθερο σχέδιο και εντός διαχωριστικών και χρωματιστών εγκάρσιων στο πεζοδρόμιο ζωνών. Ακόμη εκεί όπου εντός του πλάτους του πεζοδρομίου, υπάρχουν χόρτα και μπάζα γίνονται εκσκαφές, κατασκευάζεται δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 12 εκατοστών και τέλος επιστρώνεται με κυβόλιθους. Εκεί όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πτώσης, τοποθετείται μεταλλικό κιγκλίδωμα και στηθαίο ασφαλείας.

Δαπάνη: Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 119.100,00 με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από δαπάνες ΣΑΤΑ.

Ο συντάξας

Κ. Κεφάλας