

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
1	1.1	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm (ΥΔΡ15.16.01)	ΥΔΡ7118.1	κ.α.	1,00	309,00	309,00	
2	1.2	Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm (ΥΔΡ15.16.02)	ΥΔΡ7118.2	κ.α.	1,00	410,00	410,00	
3	1.3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ8 5/8 " σε πετρώματα μαλακά (ΥΔΡ.Ν.15.06.05)	ΥΔΡ7106.5	m	0,00	32,50	0,00	
4	1.4	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ8 5/8 " σε πετρώματα σκληρά (ΥΔΡ.Ν.15.07.05)	ΥΔΡ7107.5	m	200,00	34,40	6.880,00	
5	1.5	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ14", πάχους 4mm (ΥΔΡ.Ν. 15.24)	ΥΔΡ7126	m	4,00	48,00	192,00	
6	1.6	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ8 5/8 " σε Φ 12 1/2 " σε πετρώματα μαλακά (ΥΔΡ.Ν. 15.22)	ΥΔΡ7124	m	0,00	22,50	0,00	
7	1.7	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ8 5/8 " σε Φ 12 1/2 " σε πετρώματα σκληρά (ΥΔΡ.Ν. 15.23)	ΥΔΡ7125	m	200,00	30,00	6.000,00	
8	1.8	Γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας και φιλτροσωλήνας 6 " πάχους 4mm (ΥΔΡ.Ν. 15.25)	ΥΔΡ7127	m	200,00	26,00	5.200,00	
9	1.9	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας 1" (ΥΔΡ.Ν. 15.12)	ΥΔΡ7113	m	200,00	4,00	800,00	
10	1.10	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως (ΥΔΡ 15.14)	ΥΔΡ7115	m3	10,00	46,40	464,00	
11	1.11	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως νερού (ΥΔΡ15.19.1)	ΥΔΡ7121.1	κ.α.	1,00	51,50	51,50	
12	1.12	Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως νερού (ΥΔΡ15.19.2)	ΥΔΡ7121.2	κ.α.	1,00	82,00	82,00	
13	1.13	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού (ΥΔΡ15.05)	ΥΔΡ7105	h	20,00	12,40	248,00	
14	1.14	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση πομώνας (ΥΔΡ 15.18.01)	ΥΔΡ7120.1	κ.α.		51,50	0,00	
15	1.15	Εκφόρτωση και εγκατάσταση πομώνας (ΥΔΡ 15.18.02)	ΥΔΡ7120.2	κ.α.		82,00	0,00	
16	1.16	Αντληση γεωτρήσεως με πομώνα (ΥΔΡ 15.03)	ΥΔΡ7103	h		30,90	0,00	
17	1.17	Στόμιο υδρογεωτρήσεως (ΥΔΡ 15.27)	ΥΔΡ7129	kg	5,00	4,60	23,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β)						20.659,50
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						3.718,71
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						24.378,21
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						3.656,73
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						28.034,94
		Αναθεώρηση						0,00
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ						28.034,94
		ΦΠΑ 24 %						6.728,39
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						34.763,33

