

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή νέων γεωτρήσεων στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών .

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη υδρογεωλογική μελέτη: «Γεωλογική μελέτη για την κατασκευή γεωτρήσεων στα Δημοτικά Γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών» :

α) Γεώτρηση Κορφοβουνίου

- Διάνοιξη υδρογεώτρησεως 8 $\frac{5}{8}$ " σε πετρώματα σκληρά
- Διεύρυνση υδρογεώτρησεως σε πετρώματα σκληρά από 8 $\frac{5}{8}$ " σε 12 $\frac{1}{2}$ "
- Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένων σωλήνων και φιλτροσωλήνων 6"
- Πιεζομετρικός σωλήνας 1".
- Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως
- Στόμιο υδρογεωτρήσεως.

β) Γεώτρηση Πλησιών

- Διάνοιξη υδρογεώτρησεως 8 $\frac{5}{8}$ " σε πετρώματα μαλακά
- Διεύρυνση υδρογεώτρησεως σε πετρώματα μαλακά από 8 $\frac{5}{8}$ " σε 12 $\frac{1}{2}$ "
- Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένων σωλήνων και φιλτροσωλήνων 8 $\frac{5}{8}$ " Πιεζομετρικός σωλήνας 1".
- Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως
- Στόμιο υδρογεωτρήσεως.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 43.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 15-7326.004 33.000,00 .

Άρτα

Η Συντάξασα

Ευαγγελία Ρίζου

Άρτα

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη Η/Μ

Μιράντα Νούτση

Άρτα

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Σοφία Γρύλλια