

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ .	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Εργασίες με τιμές μονάδας									
	1.1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ									
	1.1.1. Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις									
	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ME B-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	001	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	371,9	4,6 * (4+0,6)	1.710,74	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ME A-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	002	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	4	1,3 * (0,7+0,6)	5,20	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ-ME A-3.3	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	003	ΟΔΟ 1133.A 100,00%	m3	16	8,8 * (8,2+0,6)	140,80	
4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-A 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	004	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	125	28,6 * (28+0,6)	3.575,00	
Αθροισμα Εργασιών :									5.431,74	5.431,74
1	1.1.2. Σκυροδέματα									
	Κατασκευές από σκυρόδεμα.		ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00							
	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00							
	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ME B-29.3.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00	005	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	441,15	94,2	41.556,33	

2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ B-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	006	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	3982, 08	1,15	4.579,39	46.135,72
Αθροισμα Εργασιών :									46.135,72	
1	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	007	ΟΔΟ 3121.B 100,00%	m3	150	14,35 * (11,5+2 ,85)	2.152,50	
2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	008	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	600	1,48 * (1,195+ 0,285)	888,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	009	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	600	1,2	720,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	010	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	500	7,84 * (7,698+ 0,142)	3.920,00	
Αθροισμα Εργασιών :									7.680,50	7.680,50
Σε μεταφορά:									0,00	59.247,96

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ .	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									0,00	59.247,96

Εργασίες Προϋπολογισμού		59.247,96
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	10.664,63
Σύνολο :		69.912,59
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	10.486,89
Σύνολο :		80.399,48
Στρογγυλοποίηση		245,68
Σύνολο :		80.645,16
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	19.354,84
Γενικό Σύνολο :		100.000,00

ΑΡΤΑ / /2019
Η Συντάξασα

ΑΡΤΑ / /2019
Ο προιστάμενος ΤΕΜ

ΑΡΤΑ / /2019
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γκανιάτσα Ευαγγελία
Τοπογράφος Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός