

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 4/12/2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρού	Κωδ. ΕΤΕΠ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
1	<b>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</b> <b>1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b> <u>1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u> Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΙΚ-Α 22.10.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	19,04	112,5 * (112,5+ 0)	2.142,00	
		NET ΟΙΚ-Α 22.20.1		ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	74,9	7,9	591,71	
		NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	ΟΙΚ 2122 100,00%	m3	40,46	20,25 * (20,25+ 0)	819,32	
		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	126	1	126,00	
Αθροισμα Εργασιών :								3.679,03	3.679,03
1	<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.2.3	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	31,5	78	2.457,00	
		NET ΟΔΟ-ΜΕ B-51	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	164,5	9,6	1.579,20	
Αθροισμα Εργασιών :								4.036,20	4.036,20

Εργασίες Προϋπολογισμού		7.715,23
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	0,00%	
Σύνολο :		7.715,23
Απρόβλεπτα		
Σύνολο :		7.715,23
Στρογγυλοποίηση		2,51
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	1.852,26
Γενικό Σύνολο :		9.570,00

Αρτα / /2019  
Ο συντάξας

Αρτα / /2019  
Η Δ/ντρια