

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εργο: Διανοίξεις εσοχών σε  
πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων  
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 1,80 ΕΚ.  
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
 $0,85 \times 1,60 \times 0,20 = 0,272 \text{ KM}, (\text{Για } 70 \text{ θέσεις}) = 0,272 \times 70 = 19,04$   
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ  
 $0,65 \times 1,65 = 1,07 \text{ TM}, (\text{Για } 70 \text{ θέσεις}) = 1,07 \times 70 = 74,9$   
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
 $0,85 \times 1,70 \times 0,40 = 0,578 \text{ KM}, (\text{Για } 70 \text{ θέσεις}) = 0,578 \times 70 = 40,46$   
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20  $1,70 \times 0,85 \times 0,30 = 0,45 \text{ KM}$   $0,45 \times 70 = 31,5$   
ΡΕΙΘΡΑ  $1,70 + 0,65 = 2,35 \text{ M}$  (ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΠΡΟΧΥΤΟ)  $2,35 \times 70 = 164,5$

Άρτα / /2019  
Ο Συντάξας

Άρτα / /2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια