

## Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

#### ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

#### Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)

1 Α'

1 Όροφος	11x15	165,000	
2 Όροφος	11x15	165,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	(165+165)x0,10	33,000	
	165+165+33	363,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			363

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (Kg) 363**

ΑΤ. 002 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. (m2)

Α

Κουζίνα	50	50,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	0,1x50	5,000	
	50+5	55,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			55

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002 (m2) 55**

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 003 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. (m2)

A'

Εσωτερικές πόρτες και αλερετούν	120	120,000	
Λεβητοστάσιο	5	5,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	0,10x(120+5)	12,500	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	120+5+12,5	137,500	137,5

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003 (m2)</b>	<b>137,5</b>
--	--------------

ΑΤ. 004 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)

A'

Από κατόψεις	250	250,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	250x0,1	25,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	250+25	275,000	275

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m2)</b>	<b>275</b>
--	------------

ΑΤ. 005 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (m2)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων	50	50,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	50	50,000	50

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005 (m2)</b>	<b>50</b>
--	-----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 006 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)

A'

Εργασίες για στεγάνωση περιμετρικά του κτιρίου (περιμετρος κτιρίου = 111,4μέτρα)	(111,4x0,5x0,7)+(15x0,5x0,7)+(1x1x1)	45,240	
	45,24	45,240	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			45,24

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006 (m3)</b>	<b>45,24</b>
--	--------------

ΑΤ. 007 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. (m3)

A'

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του κτιρίου Φρεάτιο	(0,55x0,5x130)-9	26,750	
	1x1x1	1,000	
	26,75+1	27,750	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			27,75

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007 (m3)</b>	<b>27,75</b>
--	--------------

ΑΤ. 008 Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)

A'

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του κτιρίου Φρεάτιο	(130x0,5x0,55)-9	26,750	
	1x1x1	1,000	
	26,75+1	27,750	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			27,75

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008 (m3)</b>	<b>27,75</b>
--	--------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 011 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

Α'

Λεβητοστάσιο	3	3,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	0,1x3	0,300	
	3+0,3	3,300	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			3,3

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (m3) 3,3

#### Σκυροδέματα

ΑΤ. 022 Χαλικοδέματα - Γαρμποδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)

Α'

Μπαλκόνι δίπλα σε είσοδο (γέμισμα)	15	15,000	
Περιμετρικά του κτιρίου	130x0,15x0,5	9,750	
	15+9,75	24,750	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			24,75

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022 (m3) 24,75

#### Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

ΑΤ. 025 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Α'

Βεράντα ισογείου και Α ορόφου	2x1,5x11	33,000	
Χώρος εκδηλώσεων	2x14,05	28,100	
Λεβητοστάσιο	10	10,000	
	33+28,1+10	71,100	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			71,1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025 (m2) 71,1

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 026 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)

A'

Βεράντα ισογείου και Α ορόφου	2x11x1,5	33,000	
Χώρος εκδηλώσεων	14,05x2	28,100	
Λεβητοστάσιο	10	10,000	
Εξωτερικά (από κατόψεις)	250	250,000	
	33+28,1+10+250	321,100	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			321,1

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026 (m2)</b>	<b>321,1</b>
--	--------------

ΑΤ. 027 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. (m2)

A'

Εξωτερικά (από κατόψεις)	500	500,000	
	500	500,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			500

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027 (m2)</b>	<b>500</b>
--	------------

#### Δίκτυα

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

A

Περιμετρικά του κτιρίου	2	2,000	
	2	2,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038 (Τεμ.)</b>	<b>2</b>
--	----------

#### Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

Α'

Ισόγειο	(8,70x3,03)+(1,80x17)+2x(6,60x7,10)+3x(6,90x6,40)+(1,70x13,1)	305,431	
Α Όροφος	(14,10x6,60)+(6,60x6,90)+(10,50x6,40)+(3,5x4,90)+(2,5x1,80)+(1,60x7,10)+(1,90x3,6)+(2,5x3,60)	254,650	
	305,431+254,65	560,081	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			560,081

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064 (m2)</b>	<b>560,081</b>
--	----------------

ΑΤ. 065 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)

Α'

Περιθώρια ισογείου και Α ορόφου	400	400,000	
	400	400,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			400

		0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			400

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 065 (μμ)</b>	<b>400</b>
--	------------

ΑΤ. 066 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά (m2)

Α'

Κουζίνα	10	10,000	
	10	10,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			10

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 066 (m2)</b>	<b>10</b>
--	-----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

**ΑΤ. 067** Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (m2)

A'

WC ισογείου	10	10,000	
	10	10,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			10

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067 (m2)</b>	<b>10</b>
--	-----------

**ΑΤ. 068** Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)

A'

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του κτιρίου	111,4x0,5x3	167,100	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	167,1x0,1	16,710	
	167,1+16,71	183,810	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			183,81

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068 (Kg)</b>	<b>183,81</b>
--	---------------

**ΑΤ. 069** Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

A'

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του κτιρίου	111,4x0,5x3	167,100	
	167,1	167,100	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			167,1

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 069 (m2)</b>	<b>167,1</b>
--	--------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

**ΑΤ. 070** Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)

A'

Ισόγειο και Α όροφος	50	50,000	
	50	50,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			50

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 070 (m2)</b>	<b>50</b>
--	-----------

**ΑΤ. 071** Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων	50	50,000	
	50	50,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			50

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071 (m2)</b>	<b>50</b>
--	-----------

**ΑΤ. 072** Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (m2)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	15,1x0,40	6,040	
	6,04x0,10	0,604	
	6,04+0,604	6,644	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			6,644

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 072 (m2)</b>	<b>6,644</b>
--	--------------

**ΑΤ. 073** Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. (m2)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων	17,5x2,5	43,750	
	43,75	43,750	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			43,75



Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 073 (m2)		43,75	

AT. 074 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες. (m2)

A'

Κουζίνα	50	50,000	
	50	50,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			50

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 074 (m2) 50

AT. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

A'

Πόρτες και παράθυρα ισογείου και Α ορόφου Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	80 80x0,10 80+8	80,000 8,000 88,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			88

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 075 (m2) 88

AT. 088 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. (m2)

A

Εργασίες στέγης	(7,90x6,70)+(6,90x15,1) 157,12	157,120 157,120	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			157,12

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 088 (m2) 157,12

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

AT. 098 Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (m2)

A'

Λεβητοστάσιο	4	4,000	
	4	4,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			4

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 098 (m2) 4

AT. 099 Κυγκλιδώμαρα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

1 A'

Κυγκλιδώματα επί πλέον στην υπάρχουσα περίφραξη (0,5kg/m, μήκος περίφραξης 170m)	2x170x0,5	170,000	
1ος Όροφος	11x20	220,000	
2ος Όροφος	11x20	220,000	
προσαύξηση για μελέτη 10%	0,1x(170+220+220)	61,000	
	170+220+220+61	671,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			671

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 099 (Kg) 671

AT. 100 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. (Kg)

A'

Κουζίνα	50	50,000	
	50	50,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			50

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 100 (Kg) 50

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 101 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm (m2)

A'

Ισόγειο και Α όροφος (32 τεμάχια)	96	96,000	
	96	96,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			96

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 101 (m2)	96
---------------------------------------	----

ΑΤ. 102 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσοριστά. (m2)

A'

Ισόγειο και Α όροφος	24	24,000	
	24	24,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			24

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 102 (m2)	24
---------------------------------------	----

ΑΤ. 103 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα. (m2)

A'

Κουζίνα	15	15,000	
	15	15,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			15

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 103 (m2)	15
---------------------------------------	----

ΑΤ. 104 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα. (m2)

A'

Κουζίνα	10	10,000	
	10	10,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			10

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 104 (m2)		10	

AT. 105 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL. (m2)

A

Κουζίνα	10	10,000	
	10	10,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			10
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 105 (m2)		10	

AT. 106 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή (m3)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων	2	2,000	
	2	2,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2

		0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 106 (m3)		2	

AT. 107 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων	8	8,000	
	8	8,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			8

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 107 (m2)		8	

AT. 108 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή (m3)

A'

Αίθουσα εκδηλώσεων	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 108 (m3) 2

AT. 109 Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερά (Τεμ.)

A'

Ισόγειο και Α όροφος	15	15,000	
	15	15,000	
ΣΥΝΟΛΟ			15

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 109 (Τεμ.) 15

#### Λοιπά - Τελειώματα

AT. 116 Πλήρες ζεύγος χειρολαβών με πλάκες στερέωσης και ενσωματωμένη οπή για απλή κλειδαριά (μεταλλικές)

A'

Ισόγειο και α όροφος	32	32,000	
	32	32,000	
ΣΥΝΟΛΟ			32

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 116 (Ζευγ.) 32

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

AT. 117 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

A'

Ισόγειο (από κάτοψη)	1600	1600,000	
Όροφος (από κάτοψη)	1290	1290,000	
Λεβητοστάσιο (νέα τοιχοποιία)	15x2	30,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	(1600+1290+30)x0,10	292,000	
	1600+1290+30+292	3212,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			3212

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 117 (m2)</b>	<b>3212</b>
--	-------------

AT. 118 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (m2)

A'

Από κάτοψεις	758	758,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	758x0,10	75,800	
	758+75,8	833,800	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			833,8

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 118 (m2)</b>	<b>833,8</b>
--	--------------

AT. 119 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U. Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 160 mm (μμ)

A'

Εργασίες περιμετρικά του κτιρίου για στεγάνωση	115+15	130,000	
	130	130,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			130

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 119 (μμ)</b>	<b>130</b>
--	------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

A

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.) 1

ΑΤ. 127 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)

A

Αύλειος χώρος	2	2,000	
	2	2,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127 (Τεμ.) 2

ΑΤ. 128 Κάθισμα γραφείου (εργασίας)

A

	1	1,000	
	1	1,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128 (Τεμ.) 1

ΑΤ. 129 Κάθισμα με μπράτσα (Τεμ.)

A

	5	5,000	
	5	5,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			5

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 129 (Τεμ.)		5	

ΑΤ. 131 Συρταριέρα χρωματιστή (Τεμ.)

Α

	4	4,000	
	4	4,000	
ΣΥΝΟΛΟ			4

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 131 (Τεμ.) 4

ΑΤ. 133 Βιβλιοθήκη με ραφιά - συρτάρια ή ντουλάπια (Τεμ.)

Α'

	5	5,000	
	5	5,000	
ΣΥΝΟΛΟ			5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 133 (Τεμ.) 5

ΑΤ. 135 Κρεμάστρες (Τεμ.)

Α'

	17	17,000	
	17	17,000	
ΣΥΝΟΛΟ			17

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 135 (Τεμ.) 17



Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 136 Αλαξιέρα βρεφών (Τεμ.)

Α

	3	3,000	
	3	3,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			3

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 136 (Τεμ.) 3**

ΑΤ. 137 Καναπέδες ανοιγόμενος (γίγας)

Α'

	1	1,000	
	1	1,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 137 (Τεμ.) 1**

ΑΤ. 140 Ντουλάπα αποθήκευσης (Τεμ.)

Α

	1	1,000	
	1	1,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 140 (Τεμ.) 1**

Η Συντάξασα

Κακκάβα Αντωνία  
Πολιτικός Μηχ/κός

Ο Προιστάμενος

Σακκάς Άγγελος  
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχ/κός