

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΠΗΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)

ΚΑΜΠΗ

Περίμετρος οικοπέδου (92μ) Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	92x15	1380,000	
	1380x0,1	138,000	
	1380+138	1518,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1518

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (Kg) 1518

ΑΤ. 013 Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Αποξήλωση οργάνων αύλειου χώρου	3	3,000	
	3	3,000	
ΣΥΝΟΛΟ			3

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013 (Τεμ.) 3

ΑΤ. 016 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ξύλινου στεγάστρου (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 016 (Τεμ.)		1	

Δίκτυα

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 038 (Τεμ.) 2

Επενδύσεις - Επιστρώσεις

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

ΚΑΜΠΗ

Τραπεζαρία (από κάτοψη)	38,13	38,130	
Χώρος εισόδου (από κάτοψη)	60	60,000	
	38,13+60	98,130	
ΣΥΝΟΛΟ			98,13

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 064 (m2) 98,13

ΑΤ. 065 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)

ΚΑΜΠΗ

Τραπεζαρία και χώρος εισόδου	50	50,000	
	50	50,000	
ΣΥΝΟΛΟ			50

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 065 (μμ) 50

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 071 Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)

ΚΑΜΠΗ

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο	17x9 153	153,000 153,000	
ΣΥΝΟΛΟ			153

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071 (m2)	153
--	------------

ΑΤ. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

ΚΑΜΠΗ

Οροφή Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	6x6x0,5 18x0,10 18+1,8	18,000 1,800 19,800	
ΣΥΝΟΛΟ			19,8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075 (m2)	19,8
--	-------------

ΑΤ. 085 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Εργασίες στεγάνωσης (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Στεγάνωση εισόδου Στεγάνωση οροφής	1 1 1+1	1,000 1,000 2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 085 (Τεμ.)	2
--	----------

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 099 Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

ΚΑΜΠΗ

Περίμετρος παιδικού (92μ)	92x40 3680	3680,000 3680,000	
ΣΥΝΟΛΟ			3680

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099 (Kg)	3680
--	-------------

ΑΤ. 106 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή (m3)

ΚΑΜΠΗ

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο	4	4,000	
ΣΥΝΟΛΟ			4

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 106 (m3)	4
--	----------

ΑΤ. 107 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)

ΚΑΜΠΗ

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο	17x9 153	153,000 153,000	
ΣΥΝΟΛΟ			153

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 107 (m2)	153
--	------------

ΑΤ. 108 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή (m3)

ΚΑΜΠΗ

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο	3 3	3,000 3,000	
ΣΥΝΟΛΟ			3

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 108 (m3)		3	

Λοιπά - Τελειώματα

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Σύνθετο πολυοργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 120 (Τεμ.)	1
---	---

ΑΤ. 122 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Χώρος παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 122 (Τεμ.)	1
---	---

ΑΤ. 124 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα τραμπάλα - παπάκι (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Χώρος παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 124 (Τεμ.)	1
---	---

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 125 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Χώρος παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 125 (Τεμ.)	1
--	----------

ΑΤ. 126 Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm (m2)

ΚΑΜΠΗ

Χώρος παιδικής χαράς	(3x3)+(5x4)+(6x3)	47,000	
	47	47,000	
ΣΥΝΟΛΟ			47

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 126 (m2)	47
--	-----------

ΑΤ. 127 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)

ΚΑΜΠΗ

Αύλειος χώρος	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127 (Τεμ.)	1
--	----------

Η Συντάξασα

Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος

Σακκάς Άγγελος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχ/κός