

Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)

Δ'

Είσοδος κτιρίου	4x17	68,000	
Αύλειος χώρος	25x15	375,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	(68+375)x0,10	44,300	
	68+375+44,3	487,300	
ΣΥΝΟΛΟ			487,3

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (Kg) 487,3

ΑΤ. 011 Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

Δ'

WC	7x1x0,2x0,15	0,210	
Εργασία για στεγάνωση ταράτσας	7,65x10,40x0,10	7,956	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	0,21+7,956	8,166	
ΣΥΝΟΛΟ			8,166

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (m3) 8,166

ΑΤ. 013 Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών (Τεμ.)

Δ'

Αποξήλωση οργανου στον αύλειο χώρο	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013 (Τεμ.)			1

ΑΤ. 014 Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)

Δ'

Εργασίες για στεγάνωση ταράτσας Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	7,65x10,40	79,560	
	79,56x0,10	7,956	
	79,56+7,956	87,516	
ΣΥΝΟΛΟ			87,516

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 014 (m2) 87,516

Σκυροδέματα

ΑΤ. 022 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)

Δ

Κατασκευή διαδρόμου στον αύλειο χώρο	3	3,000	
	3	3,000	
ΣΥΝΟΛΟ			3

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 022 (m3) 3

ΑΤ. 023 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40	79,560	
	79,56	79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 023 (Kg) 79,56

Δίκτυα

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

Δ'

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038 (Τεμ.) 2

Επενδύσεις - Επιστρώσεις

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

Δ'

Ισόγειο (από κάτοψη)	(6,45x4,80)+(3,20x3,85)	43,280	
Α' Όροφος (από κάτοψη)	(6,45x4,80)+(6,25x3,35)+8,88+12,56	73,338	
Β' Όροφος (από κάτοψη)	15+15+7,65	37,650	
	43,28+73,3375+37,65	154,268	
ΣΥΝΟΛΟ			154,268

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064 (m2) 154,268

ΑΤ. 067 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (m2)

Δ'

WC	8	8,000	
	8	8,000	
ΣΥΝΟΛΟ			8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067 (m2) 8

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

Δ'

Ισόγειο και Α όροφος Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	50	50,000	
	50x0,1	5,000	
	50+5	55,000	
ΣΥΝΟΛΟ			55

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075 (m2)	55
--	-----------

ΑΤ. 078 Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. (m2)

Δ'

Στέγαστρα σε παράθυρα Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	20	20,000	
	20x0,10	2,000	
	20+2	22,000	
ΣΥΝΟΛΟ			22

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 078 (m2)	22
--	-----------

ΑΤ. 083 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40	79,560	
	79,56	79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 083 (m2)	79,56
--	--------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 084 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλικό διάλυμα. (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40 79,56	79,560 79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 084 (m2)	79,56
--	--------------

ΑΤ. 091 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40 79,56	79,560 79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 091 (m2)	79,56
--	--------------

ΑΤ. 092 Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων. (m3)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40x0,10 7,956	7,956 7,956	
ΣΥΝΟΛΟ			7,956

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 092 (m3)	7,956
--	--------------

ΑΤ. 093 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψιφίδων (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40 79,56	79,560 79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 093 (m2)		79,56	

ΑΤ. 094 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40 79,56	79,560 79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 094 (m2) 79,56

ΑΤ. 095 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m² (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40 79,56	79,560 79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 095 (m2) 79,56

ΑΤ. 096 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm. (m2)

Δ'

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας	7,65x10,40 79,56	79,560 79,560	
ΣΥΝΟΛΟ			79,56

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 096 (m2) 79,56

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 099 Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

Δ'

Είσοδος κτιρίου	6x30	180,000	
Αύλειος χώρος	25x20	500,000	
	180+500	680,000	
ΣΥΝΟΛΟ			680

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099 (Kg)	680
--	------------

ΑΤ. 109 Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερά (Τεμ.)

Δ'

Ισόγειο και Α Όροφος	11	11,000	
	11	11,000	
ΣΥΝΟΛΟ			11

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109 (Τεμ.)	11
--	-----------

ΑΤ. 113 Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας (m)

Δ'

Εσωτερικό κτιρίου	4	4,000	
	4	4,000	
ΣΥΝΟΛΟ			4

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 113 (m)	4
---	----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 115 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης. (Kg)

Δ'

Στέγαστρα παραθύρων	40	40,000	
	40	40,000	
ΣΥΝΟΛΟ			40

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 115 (Kg)	40
--	-----------

Λοιπά - Τελειώματα

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

Δ

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.)	1
--	----------

ΑΤ. 122 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (Τεμ.)

Δ'

Τοποθέτηση οργάνου στον αύλειο χώρο	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 122 (Τεμ.)	1
--	----------

ΑΤ. 127 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)

Δ

Αύλειος χώρος	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
		Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127 (Τεμ.)	1

ΑΤ. 130 Καρεκλάκι νηπίων (Τεμ.)

Δ'

	10	10,000	
	10	10,000	
ΣΥΝΟΛΟ			10

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130 (Τεμ.) 10

ΑΤ. 132 Τραπεζάκι νηπίων (Τεμ.)

Δ'

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 132 (Τεμ.) 2

Η Συντάξασα
Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος
Σακκάς Άγγελος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ
Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχ/κός