

Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)

0 B'

Κιγκλιδώματα στην είσοδο Προσαύξηση για τη μελέτη	7x15	105,000	
	105x0,10	10,500	
	105+10,5	115,500	
ΣΥΝΟΛΟ			115,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (Kg) **115,5**

ΑΤ. 004 Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)

B'

Όψη κουζίνας και 2 όψεις αποθήκης Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	((10x3,5)+3,5x(6+4,5))x0,5	35,875	
	35,875x0,1	3,588	
	35,875+3,5875	39,463	
ΣΥΝΟΛΟ			39,463

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m2) **39,463**

ΑΤ. 011 Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

B'

WC	3x2x(0,2x0,7x0,2)	0,168	
	0,168	0,168	
ΣΥΝΟΛΟ			0,168

Σε μεταφορά:

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Από μεταφορά:			0,168

B'

WC καθαίρεση λεκάνης	0,5	0,500	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	0,5x0,1	0,050	
	0,5+0,05	0,550	
ΣΥΝΟΛΟ			0,718

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 011 (m3)	0,718
--	--------------

AT. 012 Καθαίρεσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. (m2)

B'

Καθαίρεση μεταλλικών φύλλων στέγης αποθήκης (από κάτοψη)	40	40,000	
	40	40,000	
ΣΥΝΟΛΟ			40

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 012 (m2)	40
--	-----------

Σκυροδέματα

AT. 022 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)

B'

Σκυροδετηση τμήματος του αύλειου χώρου	5x5x0,15	3,750	
	3,75	3,750	
ΣΥΝΟΛΟ			3,75

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 022 (m3)	3,75
--	-------------

AT. 023 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)

B'

Σκυροδέτηση αύλειου χώρου	5x5x1,92	48,000	
	48	48,000	
ΣΥΝΟΛΟ			48

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 023 (Kg)			48

Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

AT. 026 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)

B'

Οψη κουζίνας και 2 όψεις αποθήκης Εσωτερικός χώρος αποθήκης	$((10 \times 3,5) + 3,5 \times (6 + 4,5)) \times 0,5$	35,875	
	$(7,9 + 6 + 3,85 + 4,38) \times 3$	66,390	
ΣΥΝΟΛΟ			66,39

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 026 (m2)	66,39
---------------------------------------	-------

Δίκτυα

AT. 037 Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Λεκάνη καταιονιστήρα Από υαλώδη πορσελάνη Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm (Τεμ.)

B'

Τοποθέτηση ντουζιέρας και μπαταρίας συμπεριλαμβανομένου των εξαρτημάτων τους	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 037 (Τεμ.)	1
---	---

AT. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

B'

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 038 (Τεμ.)	2
---	---

Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

B'

Αίθουσες και διάδρομοι και χώρος εστιατορίου	$(3,65 \times 6,85) + (2,05 \times 11,35) + (3,65 \times 6,85) + (11,07 \times 5) + (11 \times 1,45)$	144,573	
	144,5725	144,573	
ΣΥΝΟΛΟ			144,573

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064 (m2)	144,573
--	----------------

ΑΤ. 067 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (m2)

B'

Αποθήκη (από κάτοψη)	37	37,000	
	37	37,000	
ΣΥΝΟΛΟ			37

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067 (m2)	37
--	-----------

ΑΤ. 068 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)

B'

Όψη κουζίνας και 2 όψεις αποθήκης (3kg/m3)	$((10 \times 3,5) + 3,5 \times (6 + 4,5)) \times 0,5 \times 3$	107,625	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	107,625 x 0,1	10,763	
	107,625 + 10,7625	118,388	
ΣΥΝΟΛΟ			118,388

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068 (Kg)	118,388
--	----------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

B'

Αίθουσες και διάδρομος και χώρος εστιατορίου Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	30	30,000	
	30x0,10	3,000	
	30+3	33,000	
ΣΥΝΟΛΟ			33

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075 (m2)	33
--	-----------

ΑΤ. 077 Οροφές. Επιστέγαση οροφής με πάνελ 40mm. (m2)

B'

Στέγη αποθήκης (από κάτοψη)	40	40,000	
	40	40,000	
ΣΥΝΟΛΟ			40

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 077 (m2)	40
--	-----------

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

ΑΤ. 099 Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

B'

Κιγκλιδώματα στην είσοδο	7x30	210,000	
	210	210,000	
ΣΥΝΟΛΟ			210

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099 (Kg)	210
--	------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 109 Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερά (Τεμ.)

Β'

Αίθουσες και χώρος εστιατορίου και διάδρομοι	8	8,000	
	8	8,000	
ΣΥΝΟΛΟ			8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109 (Τεμ.)	8
--	----------

Λοιπά - Τελειώματα

ΑΤ. 117 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Β'

Εσωτερικός χώρος αποθήκης	(7,9+6+3,85+4,38)×3	66,390	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	66,39×0,1	6,639	
	66,39+6,639	73,029	
ΣΥΝΟΛΟ			73,029

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117 (m2)	73,029
--	---------------

ΑΤ. 118 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως. (m2)

Β'

Όψεις κουζίνας και αποθήκης	(10×3,5+3,5×(6+4,5))×0,5	35,875	
Αποθήκη	(7,9+6+3,85+4,38)×3	66,390	
Προαύξηση για τη μελέτη 10%	(35,875+66,39)×0,1	10,227	
	35,875+66,39+10,2265	112,492	
ΣΥΝΟΛΟ			112,492

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118 (m2)	112,492
--	----------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

Β'

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.) 1

ΑΤ. 121 Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. (m2)

Β'

Κουζίνα και 2 όψεις αποθήκης	66,39	66,390	
	66,39	66,390	
ΣΥΝΟΛΟ			66,39

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 121 (m2) 66,39

ΑΤ. 127 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)

0 Β'

Αυλεις χώρος	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127 (Τεμ.) 2

ΑΤ. 129 Κάθισμα με μπράτσα (Τεμ.)

Β'

	6	6,000	
	6	6,000	
ΣΥΝΟΛΟ			6

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 129 (Τεμ.)		6	

ΑΤ. 130 Καρεκλάκι νηπίων (Τεμ.)

Β'

	10	10,000	
	10	10,000	
ΣΥΝΟΛΟ			10

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130 (Τεμ.) 10

ΑΤ. 132 Τραπεζάκι νηπίων (Τεμ.)

Β'

	4	4,000	
	4	4,000	
ΣΥΝΟΛΟ			4

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 132 (Τεμ.) 4

Η Συντάξασα
Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος
Σακκάς Άγγελος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ
Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχ/κός

