

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 004 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Από κάτοψη Υπόγειο Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	200	200,000	
	1x50	50,000	
	(200+50)x0,1	25,000	
	200+50+25	275,000	
ΣΥΝΟΛΟ			275

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m2) **275**

ΑΤ. 009 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

1ος όροφος (βεράντα)	4,70x5,30	24,910	
	24,91	24,910	
ΣΥΝΟΛΟ			24,91

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009 (m2) **24,91**

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 010 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια (t)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Ζαρτινιέρες	6,7x0,5x1,70	5,695	
Υπόγειο	21,20x1x3x1,70	108,120	
Υπόγειο	8x1x1x1,70	13,600	
	5,695+108,12+13,6	127,415	
ΣΥΝΟΛΟ			127,415

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010 (t)	127,415
---	----------------

ΑΤ. 011 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Ζαρτινιέρες	(2,85x0,90)+(4,60x0,90)	6,705	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	6,705x0,1	0,671	
	6,705+0,6705	7,376	
ΣΥΝΟΛΟ			7,376

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (m3)	7,376
--	--------------

ΑΤ. 012 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

1ος όροφος (βεράντα)	20	20,000	
	20	20,000	
ΣΥΝΟΛΟ			20

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012 (m2)	20
--	-----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 014 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΣ

1ος Όροφος (βεράντα) από κάτοψη Υπόγειο (περίμετρος-μάρμαρο) Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	25	25,000	
	50x1	50,000	
	(25+50) x 0,10	7,500	
	25+50+7,5	82,500	
ΣΥΝΟΛΟ			82,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014 (m2)	82,5
--	-------------

ΑΤ. 017 Αποξήλωση παγκακίων παιδικών χαρών (Τεμ.)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Αύλειος χώρος	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017 (Τεμ.)	2
--	----------

ΑΤ. 018 Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και έως 1,00 m² (Τεμ.)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	8	8,000	
	8	8,000	
ΣΥΝΟΛΟ			8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018 (Τεμ.)	8
--	----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 019 Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m (m)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	50	50,000	
	50	50,000	
ΣΥΝΟΛΟ			50

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019 (m) **50**

ΑΤ. 020 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (m3)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	21,20x1x3	63,600	
	63,6	63,600	
ΣΥΝΟΛΟ			63,6

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020 (m3) **63,6**

ΑΤ. 021 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. (m3)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	21,20x1x3	63,600	
	63,6	63,600	
ΣΥΝΟΛΟ			63,6

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021 (m3) **63,6**

Σκυροδέματα

ΑΤ. 022 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Ζαρτινιέρες	6,7x0,10	0,670	
	0,67	0,670	
ΣΥΝΟΛΟ			0,67

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 022 (m3)			0,67

Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

ΑΤ. 026 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Από κάτοψη Υπόγειο	200	200,000	
	50x1+8x1x1	58,000	
	200+58	258,000	
ΣΥΝΟΛΟ			258

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 026 (m2) 258

ΑΤ. 027 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Από κάτοψη	150	150,000	
	150	150,000	
ΣΥΝΟΛΟ			150

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 027 (m2) 150

Δίκτυα

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

ΑΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 038 (Τεμ.) 2

Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ

Ισόγειο (από κάτοψη)	30+10+20+8	68,000	
Α όροφος (από κάτοψη)	26,40+18,44+8	52,840	
	68+52,84	120,840	
ΣΥΝΟΛΟ			120,84

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064 (m2)	120,84
--	---------------

ΑΤ. 068 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	21,20x4,5x3	286,200	
Υπόγειο	2x50x3	300,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	(286,2+300)x0,1	58,620	
	286,2+300+58,62	644,820	
ΣΥΝΟΛΟ			644,82

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068 (Kg)	644,82
--	---------------

ΑΤ. 069 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	21,20x4,5x3	286,200	
	286,2	286,200	
ΣΥΝΟΛΟ			286,2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 069 (m2)	286,2
--	--------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 071 Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Εργασίες στεγής	18	18,000	
	18	18,000	
ΣΥΝΟΛΟ			18

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071 (m2)	18
--	-----------

ΑΤ. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Ισόγειο, 1ος όροφος (από κάτοψη)	40	40,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	40x0,1	4,000	
	40+4	44,000	
ΣΥΝΟΛΟ			44

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075 (m2)	44
--	-----------

ΑΤ. 078 Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

1ος όροφος (βεράντα)	5,30x4,70	24,910	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	24,91x0,1	2,491	
	24,91+2,491	27,401	
ΣΥΝΟΛΟ			27,401

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 078 (m2)	27,401
--	---------------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 080 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

1ος όροφος (βεράντα)	25	25,000	
	25	25,000	
ΣΥΝΟΛΟ			25

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 080 (m2)	25
--	-----------

ΑΤ. 087 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

1ος όροφος (βεράντα)	25	25,000	
	25	25,000	
ΣΥΝΟΛΟ			25

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 087 (m2)	25
--	-----------

ΑΤ. 088 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Από κάτοψη	18	18,000	
	18	18,000	
ΣΥΝΟΛΟ			18

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 088 (m2)	18
--	-----------

ΑΤ. 089 Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΑΒΡΕΦΟΝΙΠΙΑΚΟΣ

Υπόγειο	50x1	50,000	
	50	50,000	
ΣΥΝΟΛΟ			50

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 089 (m2)		50	

ΑΤ. 090 Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 (μμ)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Υπογειο	50	50,000	
	50	50,000	
ΣΥΝΟΛΟ			50

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 090 (μμ) 50

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

ΑΤ. 106 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή (m3)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Εργασίες στέγης	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 106 (m3) 1

ΑΤ. 107 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Εργασίες στέγης	18	18,000	
	18	18,000	
ΣΥΝΟΛΟ			18

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 107 (m2) 18

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 115 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης. (Kg)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

1ος όροφος (βεράντα)	15	15,000	
	15	15,000	
ΣΥΝΟΛΟ			15

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 115 (Kg) 15

Λοιπά - Τελειώματα

ΑΤ. 117 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Ισόγειο (από κάτοψη)	400	400,000	
Αόροφος (από κάτοψη)	325	325,000	
Υπόγειο	50x1+8x1x1	58,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	(400+325+58)x0,1	78,300	
	400+325+58+78,3	861,300	
ΣΥΝΟΛΟ			861,3

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117 (m2) 861,3

ΑΤ. 118 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (m2)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Από κάτοψη	58,7x7	410,900	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	410,9x0,1	41,090	
	410,9+41,09	451,990	
ΣΥΝΟΛΟ			451,99

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118 (m2) 451,99

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Σύνθετο πολυοργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.) 1

ΑΤ. 127 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

Αύλειος χώρος	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127 (Τεμ.) 2

ΑΤ. 128 Κάθισμα γραφείου (εργασίας)

Α Βρεφονηπιακός

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128 (Τεμ.) 2

ΑΤ. 137 Καναπές ανοιγόμενος (γίγας)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

	4	4,000	
	4	4,000	
ΣΥΝΟΛΟ			4

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 137 (Τεμ.)		4	

ΑΤ. 139 Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (Τεμ.)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 139 (Τεμ.) 2

ΑΤ. 140 Ντουλάπα αποθήκευσης (Τεμ.)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 140 (Τεμ.) 1

ΑΤ. 141 Γκαρνταρόμπα βρεφών (Τεμ.)

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 141 (Τεμ.) 1

Η Συντάξασα

Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχ/κός

Ο Προϊστάμενος

Σακκάς Άγγελος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/τρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχ/κός