

## ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

#### ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

#### Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 011 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

ΦΙΛΟΘΕΗ

WC Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	1x1x0,25x3	0,750	
	0,75x0,10	0,075	
	0,75+0,075	0,825	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			0,825

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (m3) 0,825**

#### Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

ΑΤ. 026 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)

ΦΙΛΟΘΕΗ

Εξωτερικός χώρος-βεράντα (από κάτοψη)	30	30,000	
	30	30,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			30

**Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026 (m2) 30**

#### Δίκτυα

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

ΦΙΛΟΘΕΗ

	2	2,000	
	2	2,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 038 (Τεμ.)		2	

#### Επενδύσεις - Επιστρώσεις

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

ΦΙΛΟΘΕΗ

Ιατρείο Διάδρομος	3,45x2,65	9,143	
	20x1,65	33,000	
	9,1425+33	42,143	
ΣΥΝΟΛΟ			42,143

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 064 (m2) 42,143

ΑΤ. 065 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)

ΦΙΛΟΘΕΗ

Ιατρείο Διαδρομος	(3,45x2)+(2,65x2)	12,200	
	20x2+1,65	41,650	
	12,2+41,65	53,850	
ΣΥΝΟΛΟ			53,85

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 065 (μμ) 53,85

ΑΤ. 066 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά (m2)

ΦΙΛΟΘΕΗ

WC	5	5,000	
	5	5,000	
ΣΥΝΟΛΟ			5

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 066 (m2) 5

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

#### Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

**ΑΤ. 099** Κυγκλιδώμαρτα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

ΦΙΛΟΘΕΗ

Εξωτερικός χώρος-βεράντα	35x17 595	595,000 595,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			595

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099 (Kg)</b>	<b>595</b>
--	------------

#### Λοιπά - Τελειώματα

**ΑΤ. 118** Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (m2)

ΦΙΛΟΘΕΗ

Εξωτερικός χώρος-βεράντα (από κάτοψη) Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	30 30x0,1 30+3	30,000 3,000 33,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			33

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118 (m2)</b>	<b>33</b>
--	-----------

**ΑΤ. 120** Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

ΦΙΛΟΘΕΗ

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς	1 1	1,000 1,000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1

<b>Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.)</b>	<b>1</b>
--	----------

Η Συντάξασα

Κακκάβα Αντωνία  
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος

Σακκάς Άγγελος  
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχ/κός