

5 Σέλτσου (Σουραβλιά)

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Τεχνικά

ΑΤ. 013 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου. (Τεμ.)

1 Τμήμα οδού

	9	9,000	
ΣΥΝΟΛΟ			9

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013 (Τεμ.)	9
---	---

Ασφαλτικά

ΑΤ. 022 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)

1 Τμήμα οδού

	400x4,00	1600,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1600

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022 (m2)	1600
---------------------------------------	------

ΑΤ. 023 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (t)

1 Τμήμα οδού

	400x3,00x0,03x2,4	86,400	
ΣΥΝΟΛΟ			86,4

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023 (t)	86,4
--------------------------------------	------

ΑΤ. 025 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)

1 Τμήμα οδού

	400x4,00	1600,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1600

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025 (m2)	1600
---------------------------------------	------