

11 Έμπροσθεν Allemi

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
<u>Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις</u>			
ΑΤ. 002	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)		
1	<u>Καθαίρεση σκυροδεμάτων</u>		
	</		

<u>Τεχνικά</u>			
ΑΤ. 007	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)		
1	<u>α</u>		
	80x0,40x0,50+4x14,00x0,50x0,50+4x1,00x1,00x0,80	33,200	
ΣΥΝΟΛΟ			33,2
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007 (m3)			33,2

ΑΤ. 009	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. (m3)		
1	<u>Ευρυχώριο εγκιβωτισμός</u>		
	700x0,15+14x0,50x0,50-(0,315/2)^2x3,14x14,00+4x1,00x1,00x0,80-0,60x0,60x0,60x4+(0,40x0,50-0,15x0,25)x80	122,746	
ΣΥΝΟΛΟ			122,746
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009 (m3)			122,746

ΑΤ. 012	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. (Kg)		
1	<u>α</u>		
	105x1,92x1,10	221,760	
ΣΥΝΟΛΟ			221,76

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 012 (Kg)		221,76	

AT. 014 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm

1 Δίκτυο

	4x14	56,000	
ΣΥΝΟΛΟ			56
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 014 (m)			56

AT. 015 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. (Kg)

1 Δίκτυο

	4x87	348,000	
ΣΥΝΟΛΟ			348
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 015 (Kg)			348

AT. 016 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. (m)

1 Κράσπεδα

	80	80,000	
ΣΥΝΟΛΟ			80
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 016 (m)			80

AT. 017 Κυβόλιθοι οποιουδήποτε σχήματος (m2)

1 α

	105	105,000	
ΣΥΝΟΛΟ			105

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017 (m2)		105	

Οδοστρωσία

ΑΤ. 018 Υπόβαση οδοστρωσίας, Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, (m3)

1 Υπόβαση μεταβλητού

	700x0,10	70,000	
ΣΥΝΟΛΟ			70
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018 (m3)			70