

1 Λόρδου Βύρωνος

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις

ΑΤ. 001 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. (m3)

1 α

		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			0

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (m3) 0

ΑΤ. 002 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)

1 Καθαίρεση παλαιού τοίχου (θέση 2)

	8,00x0,25x2,00	4,000	
ΣΥΝΟΛΟ			4

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002 (m3) 4

Τεχνικά

ΑΤ. 007 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)

1 Τοίχος θέση 1

	20,00x0,40x1,20	9,600	
ΣΥΝΟΛΟ			9,6

2 Τοίχος θέση 2

	6,00x3,50x2,50	52,500	
ΣΥΝΟΛΟ			62,1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007 (m3) 62,1

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας		Υπολογισμός	Ποσότητες	
			Μερική	Ολική
ΑΤ. 008	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. (m3)			
1	<u>Τοίχος θέση 1</u>			
	20,00x0,14	2,800		
ΣΥΝΟΛΟ				2,8
2	<u>Τοίχος θέση 2</u>			
	6,00x0,23	1,380		
ΣΥΝΟΛΟ				4,18
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008 (m3)				4,18
ΑΤ. 010	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών από σκυρόδεμα C25/30. (m3)			
1	<u>Τοίχος θέση 1</u>			
	20,00x0,54	10,800		
ΣΥΝΟΛΟ				10,8
2	<u>Τοίχος θέση 2</u>			
	6,00x1,54	9,240		
ΣΥΝΟΛΟ				20,04
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010 (m3)				20,04
ΑΤ. 011	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. (Kg)			
1	<u>Τοίχος θέση 1</u>			
	20,00x49,68	993,600		
ΣΥΝΟΛΟ				993,6
2	<u>Τοίχος θέση 2</u>			
	96,13x6,00	576,780		
ΣΥΝΟΛΟ				1570,38
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (Kg)				1570,38