

## 10 Πεζόδρομος Γέφυρα Πλατεία

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

### Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. (m3)

1 Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος (επικάλυψη λαμαρίνα)

	5,00x4,00x4,50	90,000	
ΣΥΝΟΛΟ			90

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (m3) 90

ΑΤ. 002 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)

1 Καθαίρεση

	30,00x3,50x0,15	15,750	
ΣΥΝΟΛΟ			15,75

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002 (m3) 15,75

### Τεχνικά

ΑΤ. 007 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)

1 α

	42,00x3,00x0,40+45,00x0,50x0,50+4x1,00x0,60x1,00	64,050	
ΣΥΝΟΛΟ			64,05

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007 (m3) 64,05

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 009 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. (m3)

1 α

Σωλήνες	42,00x3,50x0,15+4x1,00x1,00x0,80-4x0,60x0,60x0,60+0,30x0,20x42,00 0,50x0,50x45,00-45,00x3,14x(0,315/2)^2 26,906+7,744876875	26,906 7,745 34,651	
ΣΥΝΟΛΟ			34,651

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009 (m3)	34,651
---------------------------------------	--------

ΑΤ. 012 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. (Kg)

1 α

	147x1,92x1,10	310,464	
ΣΥΝΟΛΟ			310,464

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012 (Kg)	310,464
---------------------------------------	---------

ΑΤ. 014 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm

1 Δίκτυο

	45	45,000	
ΣΥΝΟΛΟ			45

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014 (m)	45
--------------------------------------	----

ΑΤ. 015 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. (Kg)

1 Δίκτυο

4 σχάρες	4x87	348,000	
ΣΥΝΟΛΟ			348

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015 (Kg)		348	

ΑΤ. 017 Κυβόλιθοι οποιοδήποτε σχήματος (m2)

1 α

	42,00x3,50	147,000	
ΣΥΝΟΛΟ			147
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017 (m2)			147

#### Οδοστρωσία

ΑΤ. 018 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)

1 α

	42,00x3,50x0,30	44,100	
ΣΥΝΟΛΟ			44,1
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018 (m3)			44,1