

8 Κτίσμα στον Άγιο Κων/νο

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Χωματοουργικά - Καθαίρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. (m3)

1 Κτίσμα στον Άγιο Κων/νο

	496+5,50+1,87+12,00	515,370	
ΣΥΝΟΛΟ			515,37

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (m3)	515,37
---------------------------------------	--------

ΑΤ. 003 Καθαίρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (m*cm)

1 Κοπή δοκού

	0,60x30x3	54,000	
ΣΥΝΟΛΟ			54

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003 (m*cm)	54
---	----

Τεχνικά

ΑΤ. 007 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)

1 Τοίχος αντιστήριξης

	8,00x2,00x0,30	4,800	
ΣΥΝΟΛΟ			4,8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007 (m3)	4,8
---------------------------------------	-----

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας		Υπολογισμός	Ποσότητες	
			Μερική	Ολική
ΑΤ. 008	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. (m3)			
1	<u>Τοίχος αντιστήριξης</u>			
		8,00x0,23	1,840	
ΣΥΝΟΛΟ				1,84
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008 (m3)			1,84	
ΑΤ. 010	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών από σκυρόδεμα C25/30. (m3)			
1	<u>Τοίχος αντιστήριξης</u>			
		8,00x1,54	12,320	
ΣΥΝΟΛΟ				12,32
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010 (m3)			12,32	
ΑΤ. 011	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. (Kg)			
1	<u>Τοίχος αντιστήριξης</u>			
		8,00x96,13	769,040	
ΣΥΝΟΛΟ				769,04
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (Kg)			769,04	