

7 Σεφέρη και Κανάρη

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις

ΑΤ. 002 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)

1 Καθαίρεση

	82,00x0,15	12,300	
ΣΥΝΟΛΟ			12,3

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002 (m3)	12,3
---------------------------------------	------

Τεχνικά

ΑΤ. 009 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. (m3)

1 Αποκατάσταση

	82,00x0,15	12,300	
ΣΥΝΟΛΟ			12,3

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009 (m3)	12,3
---------------------------------------	------

ΑΤ. 012 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. (Kg)

1 T131

	82,00x1,92x1,10	173,184	
ΣΥΝΟΛΟ			173,184

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012 (Kg)	173,184
---------------------------------------	---------

Ασφαλτικά

ΑΤ. 026 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (m)

1 Κόψιμο

	(8+4+10+5)x2	54,000	
ΣΥΝΟΛΟ			54

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026 (m)	54
--------------------------------------	----