

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Εργασίες με τιμές μονάδος										
	1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ										
	1.1.1. Χωματουργικά - Καθαίρεσεις										
1	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-8	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00	001	ΟΙΚ 2275 100,00%	m3	120	8,5 * (6,6+1,9)	0,00%	1.020,00	
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-10		002	ΟΙΚ 6448 100,00%	m	35	6,6	0,00%	231,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	003	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	242,8	5,05 * (4+1,05)	0,00%	1.226,14	
						Αθροισμα Εργασιών :				2.477,14	2.477,14
	1.1.2. Τεχνικά										
			ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1		004	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	335,1	94,2	0,00%	31.566,42	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	005	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	2658,46	1,15	0,00%	3.057,23	
						Αθροισμα Εργασιών :				34.623,65	34.623,65

Εργασίες Προϋπολογισμού		37.100,79
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	6.678,14
Σύνολο :		43.778,93
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	6.566,84
Σύνολο :		50.345,77
Στρογγυλοποίηση		17,13
Σύνολο :		50.362,90
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	12.087,10
Γενικό Σύνολο :		62.450,00

ΑΡΤΑ / /2020
Ο Συντάξας

Κεφάλας Κύρκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2020
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός