MIRANTA NOUTSI
29/05/2026 09:26

SOFIA GRYLLIA
02/06/2026 08:20

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Έργο: ***ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ***

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΑΡΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελ.:

Προμέτρηση

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡ.	Α.Τ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Καλώδιο Εύκαμπτο Ανθυγρό H07RN-F 3X2,5mm2	ΑΤΗΕ Ν\ 8774.3.2	1.1	ΗΛΜ 47	m	620
2	Καλώδιο Εύκαμπτο Ανθυγρό H07RN-F 5x2.5mm2	ΑΤΗΕ Ν/ 8774.6.2	1.2	ΗΛΜ 47	m	200
3	Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπα 48000 btu/h	ΑΤΗΕ Ν\8536.31.1	1.1	ΗΛΜ 32	τεμ.	10
4	Προβολέας led ονομαστικής κατανάλωσης 250 W	ΑΤΗΕ 9376.1ΣΧ	1.2	ΗΛΜ 033	τεμ.	45
5	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος	ΑΤΗΕ 8840.4.3	1.3	ΗΛΜ 52	τεμ.	2
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος διατομής Φ25	ΑΤΗΕ Ν\9318.1.2	1.3	ΗΛΜ 42	m	200
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος διατομής Φ40	ΑΤΗΕ Ν\9318.1.3	1.4	ΗΛΜ 42	m	620
8	Εργατοεξέδρα κατάλληλη για την εγκατάσταση φωτιστικών στην οροφή του γυμναστηρίου	ΑΤΗΕ Ν\3555	1.4		κα	1
9	Χαλκοσωλήνας με μόνωση 3/8''	ΑΤΗΕ Ν9159.1	1.5	ΗΛΜ 7	m	65
10	Χαλκοσωλήνας με μόνωση 5/8''	ΑΤΗΕ Ν9159.2	1.6	ΗΛΜ 7	m	65
11	Καλώδιο επικοινωνίας LIYCY 4x1,5mm2	ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1.1	1.7	ΗΛΜ 47	m	40

Άρτα 29/5/2026

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΜΙΡΑΝΤΑ ΝΟΥΤΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ