MIRANTA NOUTSI
29/05/2026 09:27

SOFIA GRYLLIA
02/06/2026 08:20

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελ.:

Έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΑΡΤΑ

Προϋπολογισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡ.	Α.Τ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καλώδιο Εύκαμπτο Ανθυγρό H07RN-F 3X2,5mm2	ΑΤΗΕ Ν\ 8774.3.2	1.3	ΗΛΜ 47	m	620	7.25 €	4,495.00 €	
2	Καλώδιο Εύκαμπτο Ανθυγρό H07RN-F 5x2.5mm2	ΑΤΗΕ Ν/ 8774.6.2	1.4	ΗΛΜ 47	m	200	9.22 €	1,844.00 €	
3	Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπα 48000 btu/h	ΑΤΗΕ Ν\8536.31.1	1.8	ΗΛΜ 32	τεμ.	10	3,553.80 €	35,538.00 €	
4	Προβολέας led ονομαστικής κατανάλωσης 250 W	ΑΤΗΕ 9376.1ΣΧ	1.9	ΗΛΜ 033	τεμ.	45	1,015.86 €	45,713.70 €	
5	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος	ΑΤΗΕ 8840.4.3	1.10	ΗΛΜ 52	τεμ.	2	1,286.71 €	2,573.42 €	
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος διατομής Φ25	ΑΤΗΕ Ν\9318.1.2	1.11	ΗΛΜ 42	m	200	5.75 €	1,150.00 €	
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος διατομής Φ40	ΑΤΗΕ Ν\9318.1.3	1.12	ΗΛΜ 42	m	620	7.16 €	4,439.20 €	
8	Εργατοεξέδρα κατάλληλη για την εγκατάσταση φωτιστικών στην οροφή του γυμναστηρίου	ΑΤΗΕ Ν\3555	1.13		κα	1	2,325.00 €	2,325.00 €	
9	Χαλκοσωλήνας με μόνωση 3/8''	ΑΤΗΕ Ν9159.1	1.25	ΗΛΜ 7	m	65	14.82 €	963.30 €	
10	Χαλκοσωλήνας με μόνωση 5/8''	ΑΤΗΕ Ν9159.2	1.26	ΗΛΜ 7	m	65	17.62 €	1,145.30 €	
11	Καλώδιο επικοινωνίας LIYCY 4x1,5mm2	ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1.1	1.27	ΗΛΜ 47	m	40	6.66 €	266.40 €	
	Σύνολο Ομάδας								**100,453.3**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								**100,453.32 €**
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								18,081.60 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								118,534.92 €
	Απρόβλεπτα 15%								17,780.24 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								136,315.16 €
	Αναθεώρηση 10%								9,652.59 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α)								**145,967.75 €**
	Φ.Π.Α. 24%								35,032.26 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α)								**181,000.00 €**

Άρτα 29/5/2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ.ΝΟΥΤΣΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Σ.ΓΡΥΛΛΙΑ



Θεσσαλονίκη 18/06/2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ
Μ.ΝΟΥΤΣΗ	Σ.ΓΡΥΛΛΙΑ