ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (1)

Θέση: Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, Τ.Κ. ΡΟΚΚΑ, Τ.Κ. ΑΝΕΖΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Ομάδα Α: Χωματουργικά										
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	3416,36	1,65 * (0,7+0,95)	0,00 %	5.636,99	
						Αθροισμα Εργασιών :				5.636,99	5.636,99
	2. Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα										
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00	002	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	111,42	104	0,00 %	11.587,68	
						Αθροισμα Εργασιών :				11.587,68	11.587,68
	3. Ομάδα Γ: Οδοστρωσία										
3	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	003	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	2277,57	14,45 * (11,5+2,95)	0,00 %	32.910,89	
4	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	004	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	22775,71	1,39 * (1,096+0,294)	0,00 %	31.658,24	
5	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	005	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	21884,33	1,49 * (1,196+0,294)	0,00 %	32.607,65	
						Αθροισμα Εργασιών :				97.176,78	97.176,78
	4. Ομάδα Δ: Ασφαλτικά										
6	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	006	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	21884,33	1,2	0,00 %	26.261,20	
7	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	007	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	19210,2	7,77 * (7,7035+0,0665)	0,00 %	149.263,25	
						Αθροισμα Εργασιών :				175.524,45	175.524,45
Σε μεταφορά:										0,00	289.925,90

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										0,00	289.925,90

Εργασίες Προυπολογισμού		**289.925,90**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**52.186,66**
Σύνολο :		**342.112,56**
Απρόβλεπτα(%)	**15,00%**	**51.316,88**
Σύνολο :		**393.429,44**
Ποσό για αναθεωρήσεις		**9.796,37**
Σύνολο :		**403.225,81**
Φ.Π.Α. (%)	**24,00%**	**96.774,19**
Γενικό Σύνολο :		**500.000,00**

Άρτα, 09 / 02 / 2026
Ο Συντάξας

ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Άρτα, 09 / 02 / 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΓΡΥΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

AIKATERINI SIOZOU
10/10/2026 10:22
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ