ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (1)

Θέση: Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, Τ.Κ. ΡΟΚΚΑ, Τ.Κ. ΑΝΕΖΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	Ομάδα Α: Χωματουργικά				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	001	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	3416,36
	Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα				
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	002	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.1	m3	111,42
	Ομάδα Γ: Οδοστρωσία				
3	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	003	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	m3	2277,57
4	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.	004	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	m2	22775,71
5	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	005	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	m2	21884,33
	Ομάδα Δ: Ασφαλτικά				
6	Ασφαλτική προεπάλειψη.	006	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m2	21884,33
7	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	007	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m2	19210,2

Άρτα, 09 / 02 / 2026
Ο Συντάξας

ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Άρτα, 09 / 02 / 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΓΡΥΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

AIKATERINI SIOZOU
10/10/2026 10:22
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ